VERDUURZAMEN 128 WONINGEN

DORDRECHT

OPDRACHTGEVER
TRIVIRE

UITVOERINGSJAAR
2020 t/m 2022

PROJECTADRES
TWEELINGENSTRAAT 1-183 (ONEVEN)
STIERSTRAAT 49-121 (ONEVEN)
DORDRECHT

ARCHITECT
N.T.B.

ADVISEUR
N.T.B.

INSTALLATEUR
WERKENDAMSE VERWARMINGS INDUSTRIE
NESTOR (W-INSTALLATIE)
GERTENBACH (E-INSTALLATIE)
BREIJER (MV-INSTALLATIE)

OMZET
€ 7.170.189,78 excl. B.T.W.

ALGEMENE GEGEVENS

CONS TRUCT IF

BOUWEN AAN TEVREDENHEID

VERDUURZAMEN 128 WONINGEN

DORDRECHT

PROJECTKENMERKEN:

- Betrokken bouwkundig samenwerkingspartner van het bouwteam
- Renoveren 128 woningen in bewoonde situatie
- Begeleiden en uitvoeren bewonerspartici-patie en bewonerscommunicatie
- Uitvoeren mutatieonderhoud aan leegstaande woningen
- Badkamer-, keuken- en toiletrenovaties
- Dichtzetten deursparingen
- Stuc- en schilderwerkzaamheden
- Tegelen natte ruimtes
- Aanpassen meterkast ten behoeve van afleverset
- Plaatsen brandwerende koven leidingwerk
- Na-isolatie van het schuine dak incl. knieschotten en afwerking met gips
- Vervangen keukens
- Saneren asbest
- Coördinatie werkzaamheden van installateurs
- Aanbrengen mechanische ventilatie,
- Aanbrengen afleverset t.b.v. warmtelevering d.m.v. warmtenet
- Systeem geschikt voor lage temperaturen
- Vervangen elektra- en waterinstallatie

TECHNISCHE GEGEVENS

CONS TRUCT IF

BOUWEN AAN TEVREDENHEID