ONDERHOUD EN ENERGETISCHE VERBETERINGEN

570 ENERGIEWONINGEN
HENDRIK IDO AMBACHT

Rhiant
RUIMTE VOOR WONEN

OPDRACHTGEVER
RHIANT

UITVOERINGSJAAR
2019 -2020

PROJECTADRES
ASSENDELFTGAARDE 18-114 & 132-228
IJDENHOVE 34-230
HENDRIK IDO AMBACHT

ARCHITECT
LMA

OMZET
€ 6.465.000,-

TECHNISCHE GEGEVENS

CONS
TRUCT
IF

BOUWEN
AAN
TEVREDENHEID

ONDERHOUD EN ENERGETISCHE VERBETERINGEN

570 ENERGIEWONINGEN

HENDRIK IDO AMBACHT

- Project uitgevoerd in bewoonde toestand
- Bewonerscommunicatie en begeleiding gedurende de planvorming en realisatie
- Ophalen 70% akkoord van bewoners
- Vervangen bestaande borstweringspanelen door geïsoleerde panelen Rc-waarde 3.5
- Isoleren onderzijde betonvloer in souterrain
- Isoleren kruipruimte begane grond woningen
- Naisoleren spouwmuren
- Vervangen tochtweringen draaiende delen
- Schilderwerk aan houten kozijnen van de woningen en algemene ruimte
- Vervangen bestaande beglazing door HR++
- Vervangen algemene verlichting door LED verlichting gehele complex
- Asbestsanering beglazingskit
- Aanbrengen PV-panelen op het dak
- Vervangen collectieve cv-installatie
- Voorbereiden collectieve cv-installatie vooraansluiting op warmtenet d.m.v. monteren individuele afleverset per woning
- Vervangen gehele collectieve leidingwerk cv-installatie naar de woningen
- Vervangen gehele cv-installatie in de woning (leidingwerk en radiatoren)
- Gasloos maken van de woningen
- Verwijderen gasgeiser in keuken. Warm water levering via afleverset
- Vervangen groepenkast in de woning en uitbreiden t.b.v. elektrisch koken en PV-panelen
- Keuken renovatie geheel of enkel keukenblok vervanging i.v.m. elektrisch koken
- Aanbrengen individuele MV-installatie CO2 gestuurd per woning

TECHNISCHE GEGEVENS

CONS TRUCT IF

BOUWEN AAN TEVREDENHEID